

СОГЛАСОВАНО:

директор ООО "Комфортстроймонтаж24"

Калинин Д. Б.

" ____ " ____ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

директор ИФ СО РАН

Н.В. Волков

"05 " декабря 2016 г.

ИФ СО РАН-обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на капитальный ремонт витражного остекления 2 и 3 этажей нежилого здания по адресу: 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50 стр. 12

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость строительных работ _____ 741,767 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 5,353 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 519,1 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2016

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	ФЕР09-04-010-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (100 м2) <i>(Демонтаж металлических конструкций ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) Строительные металлические конструкции</i>	0.6765	2827,43 2241,04	576,06 183,33	10.33		1912.76	1516.06	389,7 124,02	7	225.911	152.83	
2	ФЕРр57-3-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) <i>Полы (ремонтно-строительные)</i>	0.056	29,41 29,41				1.65	1.65			3.77	0.21	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	ФЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	0,06	178 178				10,68	10,68			22,82	1,37	
4	ФЕР10-01-010-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) <i>Деревянные конструкции</i>	0,338 <i>0,1*0,1*33,8</i>	2411,06 188,55	33,51	2189		814,94	63,73	11,33	739,88	22,5	7,61	
5	ФЕР09-04-006-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж алюминиевых листов при высоте здания до 30 м (применительно) (100 м2) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> <i>Строительные металлические конструкции</i>	0,094 <i>9,4 / 100</i>	2421,56 668,42	1753,14 156,24			227,63	62,83	164,8 14,69		73,696	6,93	
6	ФЕР46-04-007-06 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка гипсовых декоративных плиток подвесного потолка (100 м2) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	0,05265 <i>(0,45*0,45*26) / 100</i>	646,53 577,76	68,77 29,7			34,04	30,42	3,62 1,56		66,87	3,52	
7	ФЕР26-01-041-05 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж плит из пенополистирола (1 м3 изоляции) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>Теплоизоляционные работы</i>	0,045	95,23 71,22	24,01			4,29	3,21	1,08		7,576	0,34	
8	ФЕРр66-3-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка кирпичных конструкций простенков (1 м3 кладки) <i>Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)</i>	0,13	50,23 50,23				6,53	6,53			6,44	0,84	
9	ФЕР11-01-011-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Демонтаж стяжек: цементных (100 м2 стяжки) <i>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)</i> <i>Полы</i>	0,0055 <i>(0,11/0,2) / 100</i>	286,36 250,97	35,39 13,72			1,58	1,39	0,19 0,08		31,608	0,17	
10	ФЕРр66-3-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка пояса из кирпичной кладки (1 м3 кладки) <i>Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)</i>	0,3	50,23 50,23				15,07	15,07			6,44	1,93	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	ФЕРр66-3-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка колонок из кирпича (1 м3 кладки) <i>Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)</i>	0.21	50,23 50,23				10.55	10.55			6.44	1.35	
12	ФЕР46-04-008-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (100 м2 покрытия) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	0,06 6 / 100	153,59 112,16	41.43			9.22	6.73	2.49		14.38	0.86	
13	ФЕР46-04-009-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка стяжки (1 м3) <i>Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)</i>	0.3	291,32 81	210,32 22,74			87.4	24.3	63,1 6,82		8.93	2.68	
14	ФЕРр58-17-2 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (100 м2 покрытия кровли) <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>	0,011 (0,11/0,1) / 100	101,56 99,67	1.89			1.12	1.1	0.02		13.08	0.14	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								3137.46	1754.25	636,33 147,17	746.88		180.78	
Накладные расходы								1740.64						
Сметная прибыль								1577.74						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								6455.84					180.78	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								3137.46	1754.25	636,33 147,17	746.88		180.78	
Накладные расходы								1488.38						
Сметная прибыль								1261.93						
Итого по разделу 1 Демонтажные работы								39526.42					180.78	
Раздел 2. Уборка строительного мусора														
15	ФССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>Погрузо-разгрузочные работы</i>	7	42.98	42.98			300.86		300.86				
16	ФССЦпг-03-21-01-030 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>Перевозка грузов автотранспортом</i>	7	19.29	19.29			135.03		135.03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								435.89		435.89				
Итого по разделу 2 Уборка строительного мусора								435.89						
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								435.89		435.89				
Итого по разделу 2 Уборка строительного мусора								2926.27						
Раздел 4. Устройство витража														
17	ФЕР08-02-002-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Кладка перегородок из кирпича: армированных при высоте этажа до 4 м (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>Конструкции из кирпича и блоков</i>	0,0191 <i>1,91 / 100</i>	12332,35 1451,55	364,69 55,49	10516.11		235.55	27.72	6,97 1,06	200.86	170.17	3.25	
18	ФЕР06-01-031-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство армированной ленты из ЦПР (под подоконник) (100 м3 железобетона в деле) <i>Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве</i>	0,0027 <i>0,27 / 100</i>	198234,88 27769,6	17670,39 2486,88	152794.9		535.23	74.98	47,71 6,71	412.54	3177.3	8.58	
19	ФЕР10-01-010-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка элементов каркаса: из брусьев (1 м3 древесины в конструкции) <i>Деревянные конструкции</i>	0,351875 <i>0,25*0,125*11,26</i>	2411,06 188,55	33.51	2189		848.39	66.35	11.79	770.25	22.5	7.92	
20	ФЕР26-01-039-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо (1 м3 изоляции) <i>Теплоизоляционные работы</i>	2.03	1722,72 98,29	57.3	1567.13		3497.12	199.53	116.32	3181.27	10.58	21.48	
21	ФЕР10-01-035-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (Пд-1, Пд-2, Пд-3) (100 п. м) <i>Деревянные конструкции</i>	0,1069 <i>(2,52+2,77+5,4) / 100</i>	3434,58 181,35	18,13 0,68	3235.1		367.16	19.39	1,94 0,07	345.83	21.26	2.27	
22	Прайс-лист	Подоконник пластиковый Стандарт 600х3000 мм белый Ц=1416/1,18/7,84 (шт) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	5	153.06		153.06		765.3			765.3			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	Прайс-лист	Соединитель для подоконника пластиковый Стандарт 600мм цвет белый Ц=105/1,18/7,84 (шт) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	1	11.35		11.35		11.35			11.35			
24	Прайс-лист	Заглушка универсальная для подоконника 600 мм цвет белый Ц=40/1,18/7,84 (шт) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	6	4.32		4.32		25.92			25.92			
25	ФЕР09-04-010-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Монтаж навесных панелей фасадов из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке (100 м2) <i>Строительные металлические конструкции</i>	0,718 <i>71,8 / 100</i>	4039,19 3201,48	822,94 261,9	14.77		2900.14	2298.66	590,87 188,04	10.61	322.73	231.72	
26	Коммерческое предложение ООО "СИАЛ"	Витражная система с композитными панелями Ц=10500/1,18/7,84 (м2) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	20.15	1134.99		1134.99		22870.05			22870.05			
27	Коммерческое предложение ООО "СИАЛ"	Витражная система с прозрачным заполнением Ц=11000/1,18/7,84 (м2) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	51.65	1189.03		1189.03		61413.4			61413.4			
Кровля														
28	ФЕР12-01-013-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) <i>Кровли</i>	0,07 <i>(0,7/0,1) / 100</i>	4711,58 433,09	132,25 7,43	4146.24		329.81	30.32	9,26 0,52	290.23	45.54	3.19	
29	ФЕР12-01-013-03 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (100 м2 утепляемого покрытия) <i>Кровли</i>	0,034 <i>(0,34/0,1) / 100</i>	4711,58 433,09	132,25 7,43	4146.24		160.19	14.73	4,5 0,25	140.96	45.54	1.55	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
30	ФЕР12-01-017-01 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) <i>Кровли</i>	0,024 <i>2,4 / 100</i>	1257,63 235,18	190,48 21,86	831,97		30.18	5.64	4,57 0,52	19.97	27.22	0.65		
31	ФЕР12-01-017-02 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (100 м2 стяжки) <i>(до толщ 50мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35))</i> <i>Кровли</i>	0,024 <i>2,4 / 100</i>	2251,2 302,4	93,1 11,9	1855,7		54.03	7.26	2,23 0,29	44.54	35	0.84		
32	ФЕРр58-13-1 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок (100 м2 кровли) <i>Крыши, кровли (ремонтно-строительные)</i>	0,024 <i>2,4 / 100</i>	924,81 36,25	5.23	883.33		22.2	0.87	0.13	21.2	4.52	0.11		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ															
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								94066.02	2745.45	796,29 197,46	90524.28			281.56	
Накладные расходы								2731.86							
Сметная прибыль								2422.81							
Итого по разделу 4 Устройство витража								99220.69						281.56	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА															
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								94066.02	2745.45	796,29 197,46	90524.28			281.56	
Накладные расходы								2334.14							
Сметная прибыль								1937.92							
Итого по разделу 4 Устройство витража								660173.84						281.56	
Раздел 5. Устройство перегородок, облицовок и фрагмента потолка из ГСП (ГКЛ)															
33	ФЕР10-05-011-02 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ": одноуровневых (П 113) (100 м2 потолка) <i>Деревянные конструкции</i>	0,049 <i>4,9 / 100</i>	5937,02 879,79	20.05	5037.18		290.91	43.11	0.98	246.82	97	4.75		
34	ФЕР10-05-009-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (100 м2 стен (за вычетом проемов)) <i>Деревянные конструкции</i>	0,19 <i>(3,6+15,4) / 100</i>	5818,17 643,97	18.48	5155.72		1105.45	122.35	3.51	979.59	71	13.49		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ФЕР10-05-002-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): глухих (100 м2 перегородок (за вычетом проемов)) <i>Деревянные конструкции</i>	0,0361 <i>(1,78+1,83) / 100</i>	10771,44 1197,24	16.82	9557.38		388.85	43.22	0.61	345.02	132	4.77	
36	Прайс-лист	Минеральная вата Ц=170/1,18/7,84 (м2) <i>Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные)</i>	3.718	18.38		18.38		68.34			68.34			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1853.55	208.68	5.1	1639.77		23.01	
Накладные расходы								246.24						
Сметная прибыль								131.47						
Итого по разделу 5 Устройство перегородок, облицовок и фрагмента потолка из ГСП (ГКЛ)								2231.26					23.01	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1853.55	208.68	5.1	1639.77		23.01	
Накладные расходы								208.68						
Сметная прибыль								104.34						
Итого по разделу 5 Устройство перегородок, облицовок и фрагмента потолка из ГСП (ГКЛ)								14544.85					23.01	
Раздел 6. Отделка помещений														
Потолки (вестибюль1, кабинет 1, кабинет 2)														
37	ФЕРр63-12-3 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Установка гипсовых декоративных плиток Б/У (применительно) (100 м2 ремонтируемой поверхности) <i>(мат МАТ=0 к расх.) Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)</i>	0,05265 <i>(0,45*0,45*26) / 100</i>	290,42 267,36	23,06 2,43			15.29	14.08	1,21 0,13		30.59	1.61	
38	ФЕР15-04-007-08 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>Отделочные работы</i>	0,0722 <i>(4,9+1,1+1,22) / 100</i>	1531,11 550,53	12,76 0,23	967.82		110.55	39.75	0,92 0,02	69.88	62.99	4.55	
Стены каменные (вестибюль1, вестибюль 2, кабинет 1, кабинет 2, кабинет 4)														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39	ФЕР15-04-007-07 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>Отделочные работы</i>	0,0648 <i>(1,51+1,14+0,73+1,95+1,15) / 100</i>	1326,48 424,76	11,89 0,23	889,83		85,96	27,52	0,77 0,01	57,67	48,6	3,15	
40	прайс-лист	Стеклохолст малярный (паутинка) Ц=14/1,18/7,84 (м2) <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)</i>	6,48 <i>1,51+1,14+0,73+1,95+1,15</i>	1,51		1,51		9,78			9,78			
Перегородки и облицовки из ГСП (ГКЛ) (вестибюль1, вестибюль 2, кабинет 1, кабинет 2, кабинет 3, кабинет 4)														
41	ФЕР15-04-007-07 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>Отделочные работы</i>	0,1534 <i>(1,95+2,04+3,73+1,77+4+1,85) / 100</i>	1326,48 424,76	11,89 0,23	889,83		203,48	65,16	1,82 0,04	136,5	48,6	7,46	
Полы (вестибюль 1, кабинет 3, кабинет 4)														
42	ФЕР11-01-047-01 <i>Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр</i>	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (100 м2 покрытия) <i>Полы</i>	0.0377	21577,57 2713,07	24,86 17,39	18839,64		813,47	102,28	0,94 0,66	710,25	310,42	11,7	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1238,53	248,79	5,66 0,86	984,08		28,47	
Накладные расходы								276,69						
Сметная прибыль								157,2						
Итого по разделу 6 Отделка помещений								1672,42					28,47	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1238,53	248,79	5,66 0,86	984,08		28,47	
Накладные расходы								235,26						
Сметная прибыль								125,74						
Итого по разделу 6 Отделка помещений								10738,14					28,47	
Раздел 7. Устройство ограждений Ог-1, Ог-2, Ог-3														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	ФЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр	Устройство металлических ограждений (100 м ограждения) Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	0,1169 (2,52+2,77+6,4) / 100	16737,72 429,11	251,5 5,13	16057.11		1956.64	50.16	29,4 0,60	1877.08	45.65	5.34	
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1956.64	50.16	29,4 0,60	1877.08		5.34	
Накладные расходы								78.68						
Сметная прибыль								50.76						
Итого по разделу 7 Устройство ограждений Ог-1, Ог-2, Ог-3								2086.08					5.34	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								1956.64	50.16	29,4 0,60	1877.08		5.34	
Накладные расходы								67						
Сметная прибыль								40.61						
Итого по разделу 7 Устройство ограждений Ог-1, Ог-2, Ог-3								13857.95					5.34	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								102688.09	5007.33	1908,67 346,09	95772.09		519.16	
Накладные расходы								5074.11						
Сметная прибыль								4339.97						
ВСЕГО по смете								112102.17					519.16	
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								102688.09	5007.33	1908,67 346,09	95772.09		519.16	
Накладные расходы								4333.46						
Сметная прибыль								3470.52						
ВСЕГО по смете								741767.32					519.16	

Составила: инженер

Шиян Г.В.